

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 613 733 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 613 733 руб.

_____ / _____

_____ / _____

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Объект: Капитальный ремонт кровли

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на Капитальный ремонт кровли с. Кызыл-Озек ул. Советская, 73

базисная цена

Сметная стоимость: **262 605** руб.

Нормативная трудоемкость: **2246.8275** чел.ч

Сметная заработная плата: **23 723** руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 07.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Республики Алтай (эталон) с доп. и изм. 2".

текущая цена

1 613 733 руб.

2246.8274 чел.ч

284 444 руб.

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Глобальные начисления: Н15= 1.4, Н16= 1.4													
Раздел 1. Кровля													

1.	ТЕРр 58-17-3 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия кровли	6.2	222.73	221.61	1.12	1 381	1 374	7	11.99	3.045	16 495	16 474	21
	Накладные расходы		83%										
	Сметная прибыль		65%			1 140				71%	11 697		
2.	ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	1.117	180.62	140.29	40.33 6.30	202	157	45 7	11.99	4.435	2 079	1 879	200 84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Накладные расходы												
	Сметная прибыль		83%			136				71%	1 394		
			65%			107				52%	1 021		
3.	ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Прим. Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон. Укрепление кобылок из досок, 100 м	0.8	2 275.57	395.75 1 837.33	42.49	1 820	317 1 470	34	11.99 6.528	6.405 1	13 609	3 796 9 595	218
	Накладные расходы		83%			263				71%	2 695		
	Сметная прибыль		65%			206				52%	1 974		
4.	ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и бруськов под кровлю из листовой стали, 100 м2	3.1	1 014.64	197.57 784.60	32.47 5.12	3 145	612 2 432	101 16	11.99 8.91	6.648 11.99	29 684	7 343 21 671	669 190
	Накладные расходы		83%			521				71%	5 348		
	Сметная прибыль		65%			408				52%	3 917		
5.	ТЕР 12-01-020-01 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	6.51	30 978.12	2 189.05 27 868.14	920.93 33.60	201 668	14 251 181 422	5 995 219	11.99 1.875	3.853 11.99	534 131	170 866 340 165	23 100 2 623
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		108%			15 628				92%	159 610		
	Сметная прибыль		55%			7 958				44%	76 335		
6.	ТССЦ 101-4136 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Металлочерепица <Монтеррей>, м2	-820.2 6	135.24	135.24		-110 932	-110 932		1.63		-180 818	-180 818	
7.	Прайс. Профлист с полимерным покрытием, м2	820.26	42.73	42.73		35 050	35 050		11.99 5.33	5.42 11.99	186 814	186 814	
	Поправки: М: =250/1.18/5.33*1.075												
8.	ТССЦ 104-0002 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Вата минеральная, м3	-2.018 1	374.22	374.22		-755	-755		3.845		-2 904	-2 904	
9.	ТССЦ 101-4128 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	54	176.57	176.57		9 535	9 535		2.55		24 314	24 314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	ТЕР 12-01-009-01 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Устройство желобов настенных, 100 м желобов	1.022	21 027.19	967.42 19 642.59	417.19 38.33	21 490	989 20 075	426 39	11.99 3.293	5.398 11.99	80 262	11 855 66 106	2 302 470
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		108%			1 110				92%	11 339		
	Сметная прибыль		55%			565				44%	5 423		
11.	ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	0.28	8 283.88	358.55 7 892.78	32.55 2.89	2 319	100 2 210	9 1	11.99 3.291	5.426 11.99	8 526	1 204 7 273	49 10
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		108%			109				92%	1 117		
	Сметная прибыль		55%			56				44%	534		
12.	ТЕР 10-01-008-05 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Устройство карнизов, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.715	6 172.32	1 632.33 4 405.30	134.69	4 413	1 167 3 150	96	11.99 6.451	6.457 1	34 935	13 994 20 319	622
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		106%			1 237				90%	12 595		
	Сметная прибыль		54%			630				43%	6 017		
13.	ТЕР 15-01-063-02 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя, 100 м2 поверхности облицовки	0.715	26 437.72	1 456.37 24 669.02	312.33 5.79	18 903	1 041 17 638	223 4	11.99 2.506	3.642 11.99	57 500	12 485 44 202	813 50
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		95%			993				80%	10 028		
	Сметная прибыль		47%			491				37%	4 638		
14.	ТЕР 10-01-003-01 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	312.66	75.69 204.69	32.28 2.21	625	151 409	65 4	11.99 6.411	5.767 11.99	4 812	1 815 2 625	372 53
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		106%			164				90%	1 681		
	Сметная прибыль		54%			84				43%	803		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15.	ТССЦ 101-0925 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Скобяные изделия для оконных блоков общественных зданий при заполнении отдельными элементами одностворных высотой до 2,1 м, компл.	2	23.90	23.90		48	48		5.33		255	255	
16.	ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Ограждение кровель перилами, 100 м ограждения	1.022	3 623.55	79.15 3 470.80	73.60 5.29	3 703	81 3 547	75 5	11.99 4.504	5.057 11.99	17 327	970 15 976	380 65
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
	Накладные расходы		108%			93				92%	952		
	Сметная прибыль		55%			47				44%	455		
17.	ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Прим. Ограждение кровель перилами. Устройство снегозадержания, 100 м ограждения	1.022	3 623.55	79.15 3 470.80	73.60 5.29	3 703	81 3 547	75 5	11.99 4.504	5.057 11.99	17 327	970 15 976	380 65
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
	Накладные расходы		108%			93				92%	952		
	Сметная прибыль		55%			47				44%	455		
18.	ТССЦ 201-0777 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, т	-0.306 6	11 482.74	11 482.74		-3 521	-3 521		4.516		-15 899	-15 899	
19.	Прайс. Снегозадержатель для битумного покрытия, м	102.2	61.53	61.53		6 288	6 288		11.99 5.33	5.42 11.99	33 519	33 519	
Поправки: М: =360/1.18/5.33*1.075													
Раздел 2. Вентиляция													
20.	ТЕРр 66-3-1 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Прим. Разборка кирпичной кладки камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота вручную без очистки кирпича. Разборка вентканалов из кирпича, 1 м3 кладки	11.84	58.52	58.52		693	693		11.99 1	1 1	8 308	8 308	
	Накладные расходы		74%			513				63%	5 234		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль												
21.	ТЕР 08-02-003-04 (Приказ № 28-Д от 31.01.2012) Прим. Кладка из кирпича столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м. Кладка вентканалов из кирпича, 1 м3 кладки	11.84	638.13	97.95 504.01	36.17 5.65	7 555	1 160 5 967	428 67	11.99 7.506	4.436 11.99	60 597	13 905 44 792	1 899 802
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		110%			1 350				93%	13 678		
	Сметная прибыль		68%			834				54%	7 942		
22.	ТЕР 15-02-016-01 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1184	1 675.22	916.52 637.64	121.06 84.56	198	109 75	14 10	11.99 4.923	12.766 11.99	1 856	1 301 372	183 120
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		95%			113				80%	1 137		
	Сметная прибыль		47%			56				37%	526		
23.	ТЕР 20-01-001-02 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 100 м2 поверхности воздуховодов	0.42	2 748.71	1 964.75 574.92	209.05 10.40	1 154	825 241	88 4	11.99 3.864	5.737 11.99	11 331	9 894 933	504 52
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		115%			953				98%	9 747		
	Сметная прибыль		71%			589				56%	5 570		
24.	ТССЦ 301-1772 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, м2	42	224.50	224.50		9 429	9 429		1.719		16 209		
25.	ТЕР 20-02-010-04 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 2000 мм, 1 зонт	4	375.73	14.23 358.22	3.28	1 503	57 1 433	13	11.99 3.309	5 1	5 490	683 4 741	66
	Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15												
	Накладные расходы		115%			66				98%	669		
	Сметная прибыль		71%			40				56%	382		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	ТССЦ 301-0475 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Крепления для воздухопроводов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210, т	0.002	5 350.74	5 350.74			11		4.012		43	43	
27.	ТЕР 20-02-010-08 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4000 мм, 1 зонт	2	1 785.53	43.31 1 732.20	10.02 0.19	3 571	87 3 464	20	11.99 3.329	5.1 11.99	12 674	1 039 11 533	102 5
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
	Накладные расходы		115%			100				98%	1 023		
	Сметная прибыль		71%			62				56%	585		
28.	ТССЦ 301-0475 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Крепления для воздухопроводов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210, т	0.001	5 350.74	5 350.74		5	5		4.012		21	21	

Раздел 3. Мусор

29.	ТЕРр 69-9-1 (Приказ № 18-Д от 27.01.2011) Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора	0.0495	1 809.29	1 809.29		90	90		11.99 1	1 1	1 074	1 074	
	Накладные расходы		78%			70				66%	709		
	Сметная прибыль		50%			45				40%	430		
30.	ФССЦпг 01-01-01-041 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	4.95	59.74	59.74	59.74	296		296		8.475	2 506		2 506
Поправки: ПЗ: *1.39													
31.	ФССЦпг 03-21-01-010 (Приказ № 31/пр от 30.01.2014 НБ: ФЕР-2001 (эталонная база ФСНБ-2001) с доп. и изм. 9;) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	4.95	9.48	9.48	9.48	47		47		9.905	465		465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Поправки: ПЗ: *0.83												
32.	Комитет по тариф.	4.95	171.52	171.52		849	849		11.99 5.33	5.42 11.99	4 525	4 525	
	Приказ 33/5 от 30 декабря 2013 года, 1 т груза												
	Поправки: М: =1078.73/1.18/5.33												

·	ИТОГО ПО СМЕТЕ	224 486	23 342	8 057							987 067	279 855	34 851
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	208 470	22 373	7 593							938 328	672 358	4 589
·	МАТЕРИАЛОВ -	9 583	178 504	377								638 878	4 532
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	244 779									1 300 854		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	17 483									63 745		
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	343		343							2 971		2 971
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	343									2 971		
·	ВСЕГО ПО СМЕТЕ	262 605									1 367 570		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	24 653									251 605		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	13 466									128 898		
	НДС										246 163		
	ИТОГО С НДС										1 613 733		

Составил: Инженер сметчик

Н.Л. Полинкина

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил: Гл. инженер

С.А. Соболев

(должность, подпись, Ф.И.О.)

